



DETAL ODTWORZENIA OBRAMOWANIA  
SKALA 1:10




OZNACZENIA DLA RYS. DETALI

- ① Krawężnik betonowy wym. 15/30cm  
② Podsypka cementowow-piaskowa 1:4  
③ Ława z oporem (beton C12/15) pow. 0,083m²

PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50



1 KONSTRUKCJA JEZDNI  
kategoria ruchu KR1; grunt G3

Warstwa ścieralna <i>beton asfaltowy AC 11S</i>	4 cm	łącznie 50 cm mrozoodporność = 50cm
Warstwa wiążąca <i>beton asfaltowy AC 16W</i>	6 cm	
Podbudowa zasadnicza <i>kruszywo łamane stab. mech 0-31,5</i>	30 cm	
Warstwa mrozoochronna <i>mieszanka niezwiązana o CBR ≥35%</i>	10 cm	
Grunt zasypowy <i>mieszanka niezwiązana o Is=1,0</i>	[-]	
Obsypka i podsypka rurociągu <i>piasek zasypowy zagęszczony do Is=1,0</i>	[-]	
Grunt rodzimy	[-]	

2 ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA  
ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI JEZDNI

Warstwa ścieralna i wiążąca <i>nawierzchnia bitumiczna</i>	4 cm	łącznie 50 cm
Warstwa wiążąca <i>Istniejąca mieszanka bitumiczna</i>	6 cm	
Warstwy podbudowy <i>Istniejąca mieszanka kruszyw</i>	30 cm	
Warstwa ochronna <i>Istniejąca mieszanka kruszyw</i>	10 cm	
Grunt rodzimy	[-]	

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT	Projekt odtworzenia jezdni w ul. Przebiśniew w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w ul. Przebiśniew w Katowicach"		
TYTUŁ	PRZEKROJE TYPOWE - odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni		
INWESTOR	Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna ul. Wandy 6 40-322 Katowice		
ADRES	Działki nr ewid.: 4743/158, 5556/158, 8546/161, 5558/158, 5559/158, 1194/161, 1352/163, 4910/163 Obręb: 0011, Podlesie Jedn. ewid.: 246901_1, M. Katowice		
PROJEKT.	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18 specjalność: inżynierska drogowa bez ograniczeń	podpis	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sławomir Morgaś	DATA	październik 2019 r.
SKALA RYS.	1:50	NR RYS.	D-03