

### Zestawienie ilości oraz rodzaju posadzek do demontażu wraz z planowanym wykończeniem

lp	nazwa pomieszczenia	rodzaj istniejącej posadzki	planowane wykończenie posadzek	powierzchnia posadzki [m <sup>2</sup> ]
1	rozdzielnia NN	gładź cementowa	szlifowanie, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie	28
2	łazienka	płytki lastryko	ułożenie płytek ceramicznych podłogowych	7
3	pomieszczenie socjalne	wykładzina/płytki PVC	wykładzina obiektowa rolowana (heterogeniczna wykładzina podłogowa z PVC)	16
4	korytarz duży	płytki lastryko	ułożenie płytek ceramicznych podłogowych	17
5	korytarz mały	płytki lastryko	ułożenie płytek ceramicznych podłogowych	12
6	taras nad pompownią	płyty żelbetowe	skucie skorodowanej warstwy, uzupełnienie ubytków, wykonanie docieplenia styropianem oraz ułożenie poszycia z papy	140
7	hala krat - poziom 0	płytki lastryko	ułożenie na istniejących płytkach posadzki z żywic chemooodpornych	110
8	hala krat - poziom krat	gładź cementowa	ułożenie na istniejącym podłożu posadzki z żywic chemooodpornych	96
9	hala pomp - poziom pomp	gładź cementowa	szlifowanie, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie przez malowanie podłogi środkiem ochronnym uszczelniającym – powłoką kompozytową	195
10	hala pomp - poziom silników	płytki lastryko	szlifowanie, uzupełnienie ubytków nowymi płytkami lastryko, zabezpieczenie	175
11	schody do hali pomp	lastryko	szlifowanie, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie	45
12	schody zewnętrzne	gładź cementowa	szlifowanie, uzupełnienie ubytków, wykonanie wykończenia z betonu szlifowanego	4