



Kotwa Kt1

skala 1:10 wyk 500x



Kotwa Kt1		wyk. 500x				
Nr elem.	Kształtownik	Długość mm	Masa jedn. kg/m	Masa elem. kg	Ilość szt	Masa kg
1	ø20	1560	2,47	3,85	1	3,85
2						
Masa elementu wysyłkowego						3,85
Masa łączna elementów wysyłkowych (500x)						1925,00

Stal konstrukcyjna S235

Wszystkie wymiary podano w mm.

Element wykonać jako częściowo ocynkowany ogniowo

Po wykonaniu płyty i zakotwieniu do kotwy pasów zbiornika kotwy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie preparatami bitumicznymi (lepik asfaltowy)

Zestawienie kotew Kt1

Po1	103 x 4 szt.	= 412 szt.
Po2	21 x 4 szt.	= 84 szt.
Po3	1 x 4 szt.	= 4 szt.

Zadanie inwestycyjne: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. DROZDÓW I KOŚCIUSZKI W KATOWICACH"									
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI I POMPOWNIAMI WÓD DESZCZOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	0:1	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis		
		Projektant	11.2020	R. ŻYŁA	SLK/1913 PWOK/07				
		Opracował							
	Stadium	Sprawdz.	11.2020	R. KASZUBA	SLK/2347 PWOK/08				
		Kierownik	11.2020	D. KOŚCIAŃSKI	409/02				
KOTWA Kt1	PW	Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 40-322 Katowice, ul. Wandy 6							
		Branża: KONSTRUKCYJNA		Nr rysunku: D2-738-CB-000-407-A		Nr umowy: 738/2019			
		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81							