




Płyta dociażająca Po1


wykonać 103x, skala 1:20, zbrojenie



1—1



32 NR1 Ø12 L=2900 A–IIIN



ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	Ø	ILOŚĆ		DŁUG.	A–IIIN		
		szt.	m		Ø8	Ø12	Ø16
1	Ø12	32	2,90			92,80	
2	Ø12	42	2,50			105,00	
DŁUGOŚĆ RAZEM			m	0,00	197,80	0,00	
CIĘŻAR 1mb			kg	0,485	0,88	1,57	
CIĘŻAR RAZEM			kg	0,00	174,06	0,00	
OGÓŁEM dla 1 szt.			kg		174,06		
OGÓŁEM dla 103 szt.			kg		17928,18		

OBJĘTOŚĆ BETONU

OGÓŁEM dla 1 szt.	m ³	1,34
OGÓŁEM dla 103 szt.	m ³	138,02

Uwaga:


Wszystkie wymiary podano w mm.
Poziom posadowienia fundamentów ustalić na podstawie
rysunków profili kanalizacji.

Beton C30/37 (B37)
Stal zbroj. A–IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

Zadanie inwestycyjne:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA
BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. DROZDÓW I KOŚCIUSZKI W KATOWICACH"

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI I POMPOWNIAMI WÓD DESZCZOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	1:20	Projektant	11.2020	R. ŻYŁA	SLK/1913 PWOK/07	
		Opracował				
		Sprawdz.	11.2020	R. KASZUBA	SLK/2347 PWOK/08	
		Kierownik	11.2020	D. KOŚCIAŃSKI	4.09/02	
Przedmiot rysunku: PŁYTA DOCIAŻAJĄCA Po1	Stadium	Zmiana				



Branża:
KONSTRUKCYJNA

Nr rysunku:
D2-738-CB-000-404-A

Nr umowy:
738/2019

HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI

WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O.

44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81