

ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 80 W KATOWICACH

PRZEDMIAR ROBÓT PR-0							
KOSZTY OGÓLNE							
Kod pozycji	Kod CPV	Nr ST	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
0.1	45000000-7	ST-00	Koszty dostosowania się do wymagań dodatkowych wynikających z zawartych umów z właścicielami nieruchomości na udostępnienie terenu na czas budowy	ryczałt	1.00		
0.2	45000000-7	ST-00	Koszty wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót (w tym aktualizacja projektu), jej utrzymanie i likwidacja oraz zapewnienie przejezdności dróg publicznych i wewnętrznych	ryczałt	1.00		
0.3	45000000-7 45111200-0 45231000-5	ST-00 ST-02	Koszty obsługi geodezyjnej dla całości inwestycji	ryczałt	1.00		
RAZEM ETAP PR-0							

ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 80 W KATOWICACH

PRZEDMIAR ROBÓT PR-1							
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45000000-7 45111300-1							
Kod pozycji	Kod CPV	Nr ST	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
1.1	45000000-7	ST-00	Usunięcie kolidujących drzew i chwastów wraz z wywiezieniem i utylizacją oraz wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych i pielęgnacja	ryczałt	1.00		
1.2	45111300-1	ST-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o gr.30cm	m3	76.80		
1.3	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr.9cm (warstwa ścieralna)	m2	632.00		
1.4	45111300-1	ST-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr.20cm	m2	741.00		
1.5	45111300-1	ST-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr.40cm	m2	870.00		
1.6	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem.-piask. gr.3cm	m2	14.00		
1.7	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr.10cm	m2	89.00		
1.8	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni betonowej o gr.10cm	m2	6.00		
1.9	45111300-1	ST-01	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20cm wraz z ławami betonowymi	m	30.00		
1.10	45111300-1	ST-01	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z cokołami ogrodzeniowymi	m2	20.00		
1.11	45111300-1	ST-01	Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	40.00		
1.12	45111300-1	ST-01	Zamulenie pianobetonem kanalizacji d:150mm wyłączonej z eksploatacji	m	50.00		
1.13	45111300-1	ST-01	Zamulenie pianobetonem kanalizacji d:200mm wyłączonej z eksploatacji	m	50.00		
1.14	45111300-1	ST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m3	566.87		
RAZEM ETAP PR-1							

ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. OBRONCÓW WESTERPLATTE 80 W KATOWICACH

PRZEDMIAR ROBÓT PR-2							
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45231000-5 45111200-0							
Kod pozycji	Kod CPV	Nr ST	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
KANALIZACJA SANITARNA							
2.1	45231000-5 45111200-0	ST-02	Kanały z rur PVC d:315-9,2 / SN8- (rura lita z wydłużonym kielichem / łączona na kielich i uszczelkę) wykonane metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	m	90.00		
2.2	45231000-5 45111200-0	ST-02	Kanały z rur PVC d:200-5,9 / SN8- (rura lita z wydłużonym kielichem / łączona na kielich i uszczelkę) wykonane metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	m	97.00		
2.3	45231000-5 45111200-0	ST-02	Kanały z rur PVC d:160-4,7 / SN8- (rura lita z wydłużonym kielichem / łączona na kielich i uszczelkę) wykonane metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	m	15.00		
2.4	45231000-5 45111200-0	ST-02	Studnie prefabrykowane żelbetowe d:1000mm (z dennicą wykonaną w technologii PERFECT) i żelbetową płytą fundamentową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	kpl	7.00		
2.5	45231000-5 45111200-0	ST-02	Studnie systemowe z tworzywa sztucznego d:600mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	kpl	8.00		
2.6	45231000-5 45111200-0	ST-02	Studnie systemowe z tworzywa sztucznego d:400mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	kpl	3.00		
2.7	45231000-5 45111200-0	ST-02	Włączenie proj. kanału d:315mm do istn. studni wraz z robotami towarzyszącymi	kpl	1.00		
2.8	45231000-5 45111200-0	ST-02	Włączenie proj. kanału d:200mm do istn. studni wraz z robotami towarzyszącymi	kpl	1.00		
2.9	45231000-5 45111200-0	ST-02	Układanie rur ochronnych PEHD / dwudzielnych na kable d:160mm	m	4.50		
2.10	45231000-5 45111200-0	ST-02	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0m (wraz z demontażem)	kpl	2.00		
2.11	45231000-5 45111200-0	ST-02	Rury ochronne d:150mm / dwudzielna do zabezpieczenia rurociągów istniejących	m	12.00		

KANALIZACJA DESZCZOWA							
2.12	45231000-5 45111200-0	ST-02	Kanały z rur PVC d:200-5,9 / SN8- (rura lita z wydłużonym kielichem / łączona na kielich i uszczelkę) wykonane metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	m	61.00		
2.13	45231000-5 45111200-0	ST-02	Kanały z rur PVC d:160-4,7 / SN8- (rura lita z wydłużonym kielichem / łączona na kielich i uszczelkę) wykonane metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	m	2.00		
2.14	45231000-5 45111200-0	ST-02	Studnie prefabrykowane żelbetowe d:1000mm (z dennicą wykonaną w technologii PERFECT) i żelbetową płytą fundamentową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	kpl	2.00		
2.15	45231000-5 45111200-0	ST-02	Studnie systemowe z tworzywa sztucznego d:600mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	kpl	4.00		
2.16	45231000-5 45111200-0	ST-02	Wpusty uliczne betonowe d:500mm z osadnikiem gł.1m, bez syfonu	kpl	8.00		
2.17	45231000-5 45111200-0	ST-02	Włączenie proj. kanału d:200mm do istn. studni wraz z robotami towarzyszącymi	kpl	5.00		
2.18	45231000-5 45111200-0	ST-02	Układanie rur ochronnych PEHD / dwudzielnych na kable d:160mm	m	3.00		
2.19	45231000-5 45111200-0	ST-02	Montaż konstrukcji podwieszń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0m (wraz z demontażem)	kpl	2.00		
2.20	45231000-5 45111200-0	ST-02	Rury ochronne d:150mm / dwudzielna do zabezpieczenia rurociągów istniejących	m	6.00		
2.21	45231000-5 45111200-0	ST-02	Montaż osadnika rynnowego d:150mm	szt	1.00		
2.22	45231000-5 45111200-0	ST-02	Włączenie istniejącej rury spustowej do przykanalika d:150 mm	szt	1.00		
2.23	45231000-5 45111200-0	ST-02	Wykonanie wcinki do istn. kanału d:400mm wraz z kształtką przyłączeniową i uszczelnieniem dla rury d:200mm	kpl	1.00		
2.24	45231000-5 45111200-0	ST-02	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnątrznej d:500mm wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału / istn. kanalizacja deszczowa	m	33.00		
2.25	45231000-5 45111200-0	ST-02	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnątrznej d:400mm wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału / istn. kanalizacja deszczowa	m	59.00		

[illegible]

ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 80 W KATOWICACH

PRZEDMIAR ROBÓT PR-3							
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45233000-9							
Kod pozycji	Kod CPV	Nr ST	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
ROBOTY ODTWORZENIOWE							
3.1	45233000-9	ST-03	Warstwa ścieralna z BA gr.4cm	m ²	632.00		
3.2	45233000-9	ST-03	Warstwa wiążąca z BA gr.5cm	m ²	690.00		
3.3	45233000-9	ST-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm (odzysk 75%)	m ²	14.00		
3.4	45233000-9	ST-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr.10cm (po zagęszczeniu)	m ²	89.00		
3.5	45233000-9	ST-03	Nawierzchnia betonowa gr.10cm	m ²	6.00		
3.6	45233000-9	ST-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr.40cm (po zagęszczeniu) (warstwa ulepszanego podłoża CBR - min 20%)	m ²	870.00		
3.7	45233000-9	ST-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna gr.20cm (po zagęszczeniu) (warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3)	m ²	865.00		
3.8	45233000-9	ST-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (odzysk 75%)	m	30.00		
3.9	45233000-9	ST-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	76.80		
3.10	45233000-9	ST-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych gr.15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25.50		
3.11	45233000-9	ST-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z cokołami betonowymi 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m (materiał nowy)	m2	20.00		
3.12	45233000-9	ST-03	Uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników	m2	7.50		
3.13	45233000-9	ST-03	Ogrodzenie z łat i desek - pełne z desek na styk (materiał nowy)	m2	40.00		
RAZEM ETAP PR-3							

ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 80 W KATOWICACH

Przedmiar Robót PR	Wartość netto [pln]
Przedmiar Robót ETAP PR-0	
Przedmiar Robót ETAP PR-1	
Przedmiar Robót ETAP PR-2	
Przedmiar Robót ETAP PR-3	
Cena ofertowa netto[pln]:	