

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej DN 300 mm zlokalizowanej w rejonie budynków nr 3, 5, 7 przy ul. Adama w Katowicach. Odcinek od studni K 220 do studni K 136 o długości ok 105mb.”

PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY OGÓLNE							
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
Kod pozycji	Kod CPV	Nr ST	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
Rozbiórka nawierzchni utwardzonych							
1.1	45111000-8	ST-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/granitowej gr. 8/10-15 cm na podsypce	m ²	350		
1.2	45111000-8	ST-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm	m ²	350		
1.3	45111000-8	ST-01	Rozebranie obrzeża betonowego na podkładzie betonowym	m	100		
1.4	45111000-8	ST-01	Rozebranie krawężników na ławie betonowej	m	100		
1.5	45111000-8	ST-01	Rozebranie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej/granitowej gr. 8/10-11	m ²	50		
Rozbiórka istniejącej infrastruktury							
1.5	45111000-8	ST-01	Kanał DN 300 mm	m	105		
1.6	45111000-8 45231000-5	ST-01 ST-02	Studnia k 220, K 302, K 301, K 304, K 136	szt.	5		
1.7			Koszty zajęcia pasa drogowego		1		
ROBOTY BUDOWLANE							

2.1	45111000-8 45231000-5	ST-01 ST-02	kanal z rur PVC DN 315 z wydłużonym kielichem SN 8 w wykopie. grunt kat. III-IV głębokość do 3,0 m, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	m	105		
	45111000-8 45231000-5	ST-01 ST-02	Rury PVC DN 200mm z wydłużonym kielichem SN 8 w wykopie. Rury kat III-IV, głębokość do 3,0m	m	15		
2.2	45111000-8 45231000-5	ST-01 ST-02	Studnie prefabrykowane żelbetowe wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi DN 1200 z włazem żeliwnym fi 600 i pierścieniem odciążającym	szt.	5		
2.3	45231000-5 45111200-0	ST-02	Rury ochronne PEHD/dwudzielne na na skrzyżowaniach remontowanej kanalizacji deszczowej DN 300mm z istn. gazociągami DN 150/ przewodami telekomunikacyjnymi/ elektroenergetycznymi	m	20		
2.4	45231000-5 45111200-0	ST-02	Rura ochronna o śr. nom. 250mm/dwudzielna do zabezpieczenia rurociągów istniejących	m	20		
ROBOTY BUDOWLANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI							
3.1	45233000-9	ST-03	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	350		
3.2	45233000-9	ST-03	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 25cm	m ²	370		
3.3	45233000-9	ST-03	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podkładzie betonowym	m	100		
3.4	45233000-9	ST-03	Krawężniki betonowe 15x22 cm na ławie betonowej	m	100		
3.5	45233000-9	ST-03	Odtworzenie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej/granitowej gr. 8/10-11cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową z	m ²	50		

			kruszywa łamanego gr.20cm				
3.6	45233000-9	ST-03	Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego po wymianie kanalizacji na terenach zielonych	m ²	80		

„Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej DN 300 mm zlokalizowanej w rejonie budynków nr 3, 5, 7 przy ul. Adama w Katowicach. Odcinek od studni K 220 do studni K 136 o długości ok 105mb.”

Przedmiar Robót	Wartość netto [pln]
Rozbiórka nawierzchni utwardzonych	
Rozbiórka istniejącej infrastruktury	
Roboty budowlane	
Roboty budowlane odtworzenie nawierzchni	
Cena ofertowa netto [pln]	